ORTOFOTO

LEGENDA SOTTORSERVIZI ESISTENTI

- ramo BT interrato, in esercizio
- GAS — rete gas metano media pressione
- GAS — rete gas metano bassa pressione
- GAS — rete GAS
- rete acquedotto - IRETI (esistente)
- rete acquedotto - IRETI (Proposta di spostamento)
- rete fognatura - IRETI (esistente)
- fognatura - IRETI - di proposta spostamento fatto linea privata in carico al comune di Alseno
- rete telefonica
- per riferimento reti impiantistiche, vedi elaborato N.4
- pozzetti vari
- caditoie
- lampioni

Prima di eseguire le opere in progetto effettuare sopralluogo congiunto con Ente gestore per individuare posizione puntuale dei sottoservizi

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE

(A) interferenza rete acquedotto con fabbricato di progetto. risoluzione: spostamento linea verso Sud a cura e onere della stazione appaltante e relativa presa in carico del tratto.

(B) interferenza linea fognaria con fabbricato di progetto. risoluzione: spostamento linea verso Sud a cura e onere della stazione appaltante e relativa presa in carico del tratto.

(C) interferenza allaccio acquedotto di progetto con linea gas. risoluzione: sistema di sottopassaggio o sovrapassaggio da concordare in fase costruttiva con ente gestore linea gas.

OPERE ESCLUSE DALL' APPALTO

- Recinzione di altezza pari a 170 cm in pannelli rigidi a maglie rettangolari 55x200 mm in acciaio zincato rivestito con polveri termoindurenti di poliestere, pali tubolari a sezione tonda colore ral 6005, fissata a terra con appositi plinti
- Recinzione metallica composta da profilati metallici a pannelli di altezza 110 cm posta su muretti in c.a. di altezza minima 40 cm, il tutto da realizzarsi uguale all'attuale recinzione scolastica prospiciente via Dante Alighieri
- MP — Cancello pedonale a 2 ante, in profilati metallici L=240 h=170 cm da realizzarsi con la stessa cifra geometrica/architettonica di quelli esistenti nel plesso scolastico prospiciente via Dante Alighieri, e sostenuto da pilastrini in c.a. dimensione 30x30 cm con predisposizioni per impianto citofonico
- MP — Cancello carrabile a 2 ante, con apertura automatizzata, in profilati metallici L=500 h=170 cm da realizzarsi con la stessa cifra geometrica/architettonica di quelli esistenti nel plesso scolastico prospiciente via Dante Alighieri, e sostenuto da pilastrini in c.a. dimensione 70x50 cm con predisposizioni per impianto citofonico.
- Struttura di copertura del percorso protetto

Le opere in progetto sono state sviluppate prefigurando possibili futuri interventi di completamento (percorso coperto, recinzioni) che benché rappresentate graficamente negli elaborati sono escluse dal presete in appalto

Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università
Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"

# PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

## REALIZZAZIONE NUOVA MENSA

SCUOLA SECONDARIA ALSENO

Via Dante Alighieri 1 - ALSENO

CUP E95E22000450001

(ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL'ARQUATO)

il progettista

[redacted]

Dott. Ing. Bonati Silvio

Società di ingegneria
Str. Cavagnari,10 - 43126 PARMA - Italy
Tel. 0521/966773 Fax 0521/969806
info@aierre.com

Il Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Mario Provenzano
COMUNE DI ALSENO
Piazza XX Aprile, 1 - 29010 Alseno - Italy
Riferimenti utili per contatti
lavori-pubblici@comune.alseno.pc.it
comune.alseno@sirtrenet.legalmail.it
tel.0523945510-0523915823

Consulenza impianto elettrico e antincendio :

Consulenza in materia acustica :

OGGETTO
L - RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI

ELABORATO N°
L.2

TITOLO
PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE E RISOLUZIONE

SCALA
.

DATA
03.06.2023

| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| rev. 0 | 03.06.2023 | emissione | Valenti | Bonati | Bonati |
| rev. 1 | | | | | |
| rev. 2 | | | | | |
| rev. 3 | | | | | |
| rev. 4 | | | | | |

Il presente elaborato è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore. L' fatto divieto a chiunque di riprodurlo anche in parte se non per fini autorizzati.